

Darba apjomu specifikācija

Kalna un Pļavas ielas asfaltbetona seguma atjaunošana, Auce, Auces novads

Nr.	Darba veids	Mērv.	Apjoms
1	2	3	4
1	Esošā seguma seguma reciklēšana vidēji h=10 cm, izlīdzināšana veidojot ceļa šķērskritumu un garenkritumu	m ²	1892.5
2	Esošās gūlijas vāka nomaina pret peldošu kantainu ķeta vāku ar resti	kompl.	1
3	Esošo aku vāku demontāža un jaunu peldošā tipa ķeta vāku izbūve	kompl.	9.00
4	Esošo aku vāku atrašana un demontāža un jaunu peldošā tipa ķeta vāku izbūve	kompl.	2.00
5	Asfaltbetona seguma frēzēšana pieslēgumos	m ²	6.80
6	Asfaltbetona seguma AC-16 surf iebūve h=6 cm	m ²	1899.30
7	Izpilduzmērījumu plāna izstrādāšana	kompl.	1

Piezīmes:

1)Būvuzņēmējam ir jāievērtē darba daudzumu apjomos minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajos aprēķinos, bet bez kuriem nebūtu iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēcā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.

Sastādīja:

R.Gorškovs

Pārbaudīja:

A.Gorškovs