


Metāla siju plāns
M 1:100



Pieņemtie apzīmējumi

- Siju savienojuma mezgls, skatīt griezumu b-b, lapā BK-4
- Pagaidu balstu izvietojuma vietas siju montāžas laikā pirms metināšanas, 32 vietas

PIEZĪMES:

- Visus projekta rasējumus skatīt kopā ar pārējo projektu, skaidrojošo aprakstu un ekonomikas daļu.
- Izmēri uzrādīti milimetros, augstuma atzīmes metros, ja nav norādīta cita mērvienība. Par relatīvo ± 0.00 augstuma atzīmi pieņemta ēkas pagrabstāva nosacītās esošās grīdas atzīme.
- Visus materiālus izvēlēties (vai neatbilstošos apstrādāt) atbilstoši normatīvu prasībām.
- Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu kvalitātes līmeni. Projektā norādītos materiālus un izstrādājumus ir iespējams aizstāt ar analogiem, vai augstvērtīgākiem materiāliem.
- Visus materiālus montēt, vai ieklāt atbilstoši ražotāja norādītai tehnoloģijai, pielietot nepieciešamos papildmateriālus, bez kuriem materiālu iestrāde nav iespējama vai samazinās to ekspluatācijas laiku, piemēram, dažādas grūtis, piedevas u.c. Izvēloties dažādu ražotāju materiālus pārliecināties par šo materiālu saderību kopējā konstrukcijā.
- Griezumus b-b; c-c skatīt rasējuma lapā BK-3
- Ailes mūra sienā siju iebūvei izkalt izmantojot rokas instrumentus, kas rada minimālu vibrāciju.
- Visas jauniebūvējamās metāla konstrukcijas attīrīt ar skrošu vai smilšu strūklu. Konstrukcijas gruntēt un krāsot saskaņā ar ISO 12944. Grunts alkīda - 80mkm, krāsa alkīda - 40mkm, kopējais krāsas biezums 120mkm.

Pasūtītājs: Auces novada pašvaldība Reģ. Nr. 90009116331			08/17-391 2017. g.		
Amats	Uzvārds	Paraksts	Būves daļas - pagraba pārbūve būvkonstrukciju pastiprināšanai būvē, kl.k.1263 "Mūzikas skola", Miera ielā 29A, Auce, Auces novads, zemesgabalā ar kad. Nr. 6405 010 1003.		
Proj. vad.	R. Jakušonoks				
BK daļas vad.	R. Jakušonoks				
inženieris	I. Bybik		BK daļa	Stadija	Lapa
Izstrādāja	R. Kalniņš			BP	BK-3
			Metāla siju plāns		Mērogs
					M 1:100
				A/S "Būvmeistars" Grobīņa, Lielā iela 28 buvmeistars.as@inbox.lv	